

**Ecole
d'infirmières assistants
et aides hospitalières
1800 Vevey/VD**

Architecte René Gerster,
architecte DPLG/DIA,
Corseaux-sur-Vevey

*Ingénieurs
civils* P. Tappy + Duttweiler,
Vevey

*Ingénieurs
spécialistes* G. Spinnler, Vevey,
chauffage/ventilation ;
Bonnard & Gardel,
Lausanne, sanitaire ;
SRE, Clarens,
électricité.

*Coordonnées
topographiques* 555.200 / 145.600
Avenue de
l'Île-Heureuse 23

Conception 1970-1971

Réalisation 1972-1973

Programme **Enseignement**


- 3 salles de pratique
- 2 salles de théorie
- 1 aula 60 places
- 1 bibliothèque
- 1 salle des maîtres
- 8 bureaux monitrices
- 2 bureaux directrices
- 1 secrétariat général
- 1 bureau médecin
- 1 laboratoire

Logement

- 3 groupes de 20 chambres
d'élèves = 60 chambres
- 6 groupes douches
+ bain + W.-C.
- 3 locaux chaussures
- 3 cuisinettes d'étage
- 3 salons d'étage
- 3 locaux coiffure
- 3 lingerie d'étage
- 2 studios surveillantes
avec bains
- 1 appartement concierge
4 pièces
- 1 appartement 2 pièces
surveillante

Repas - repos - détente

- 1 salle à manger,
capacité 80 personnes
- 1 cuisine avec self-service
- 1 chambre froide
- 3 caves réserves
- 1 bureau chef
- 1 grand salon
- 1 coin jeux
- 1 coin télévision
- 1 piscine 6 x 12 m
avec vestiaires
- 1 salle de jeux
- 1 salle de musique
- 1 atelier bricolage



Locaux services


- 1 garage petit bus et vélos
- 1 chaufferie + service
eau chaude
- 1 local régénération
+ ventilation piscine
- 1 buanderie avec 2 machines
à laver, séchoirs, calandre


Caractéristiques

Ecole d'infirmières assistants	
Prix au m ³ (1973)	Fr. 295.—
Surface utile	2 645,50 m ²
Cube SIA	14 090 m ³
Salle de gymnastique	
Surface utile	686,60 m ²
Cube SIA	5 406 m ³


Salle de gymnastique

- 1 salle de gymnastique
de 26,40 x 15,05 m
- 1 dépôt engins
- 2 vestiaires avec tunnel
de douches
- 1 local maître
avec douche + W.-C.
- Groupes W.-C. garçons + filles
- 1 local concierge
- 1 local ventilation






Etage



Rez supérieur



Rez inférieur

Problèmes particuliers

Tous les plans et détails ont été exécutés avant les démarches d'offres. Travaux confiés à une entreprise pilote et traités forfaitairement. Terrain avec de très beaux arbres qui ont tous été conservés. Intégration de la salle de gymnastique dans la pente du terrain, la toiture de cette salle faisant terrasse pour l'Ecole d'infirmières. Groupement des locaux par fonctions et par niveau.

Rez supérieur :
enseignement - administration.

Rez inférieur :
repas - repos - détente.

3 étages :
3 groupes de 20 chambres d'élèves.

Construction

Structures : Béton armé propre et acier Corten.
Façade en menuiseries extérieures (Sipo et bois bakéllisé).
Murs intérieurs en béton propre. Entre les chambres, cloisons en plots de ciment pleins, crépis.
Chauffage monotube.
Toiture en Gufaplan (Hypalon).
Revêtement sols : moquette, carrelage + plastiques.

Equipement : L'architecte a été chargé de choisir et de s'occuper entièrement de l'ameublement, du matériel d'enseignement et de tout l'équipement en général.

Intégration œuvre d'art : Exécutée par le groupe Impact, Lausanne (Barbier - Otth - Scheurer - Schauenberg). Toutes les chambres et locaux sont reliés par une ligne peinte à l'aréographe au point central de la vie de la maison : le réfectoire, et aboutissent sur un panneau où par un système de contacteurs électriques se traduit l'activité de la maison.

Bibliographie

AS 10 / décembre 1973

