Institut Notre-Dame de Lourdes 3960 Sierre/VS

Photos Frido

Architecte André Zufferey, FSAI, Sierre

Ingénieurs Louis Bonvin, SIA, Sierre ;
Albert Meyer, ingénieur-conseil, SIA

Coordonnées topographiques 607.800 / 127.300

Conception 1963

Réalisation 1964-1966

Programme Construction d'un centre pour enfants handicapés IMC comprenant :

— secteur administratif
— secteur médical et de traitements
— secteur scolaire
— secteur sports et piscine
— secteur restauration pour 200 personnes
— secteur logement pour :
60 enfants (en 6 familles)
20 volontaires
20 spécialistes
11 religieuses
2 appartements de 4 ½ pièces
— secteur salle des fêtes : cinéma-théâtre chapelle
— parking couvert pour 20 voitures

Caractéristiques

Prix au m³ (novembre 1966)	Fr. 142.—
Cube SIA	36 000 m³
Coût de la construction, sans meubles ni aménagements extérieurs	Fr. 5 112 000.—
Surface du terrain	13 000 m²

Parcelle étroite en forme de T

Problèmes particuliers L'immeuble a été conçu de façon à créer une ambiance de village où les enfants ont été groupés par familles. Les problèmes les plus importants résidaient dans les installations médicales, toutes nouvelles en Suisse, dans ce domaine et à cette époque.



Construction

Immeuble en béton armé.
Toiture éternit ondulée, teinte ardoise.
Fenêtres et stores en bois naturel apparent.
Installations techniques traditionnelles.
Installations médicales spéciales pour IMC.

Bibliographie

AS 5 / Décembre 1972

Premier étage



Rez-de-chaussée